

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zdroj tepla - stavebné úpravy	Projektant: 0	IČ/DIČ:
Lokalita:	MŠ Bobrov, parc. č. 396/3, k.ú. Bobrov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 44	
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v €

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 245,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	2 223,09		0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	563,24	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	562,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		595,73						
ZRN celkem		6 189,19	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	6 189,19
Základ 20%	6 189,19	DPH 20%	1 237,84	Celkem včetně DPH	7 427,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Zdroj tepla - stavebné úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	MŠ Bobrov, parc. č. 396/3, k.ú. Bobrov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (€)	Náklady (€)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené výkopávky				0,00	136,66	136,66		0,00	
1		132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3,ručně-patky	m3	1,20	113,88	0,00	136,66	136,66	0,00	0,00	RTS I / 2018
		16	Přemístění výkopku				0,00	62,34	62,34		0,00	
2		162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m-odvoz na skládku	m3	1,20	9,61	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00	RTS I / 2018
3		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,20	8,44	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	RTS I / 2018
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-pro odvoz	m3	1,20	12,94	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00	RTS I / 2018
5		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,20	9,99	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	RTS I / 2018
6		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ručně pro odvoz	m3	1,20	2,34	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
7		167101103R00	Složení výkopku z hor.1-4 na skládce zeminy	m3	1,20	8,64	0,00	10,37	10,37	0,00	0,00	RTS I / 2018
		27	Základy				381,97	98,38	480,34		3,24	
8		274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 - patky	m3	1,20	143,96	155,14	17,61	172,75	2,53	3,03	RTS I / 2018
9		273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,40	31,36	50,20	25,06	75,27	0,04	0,09	RTS I / 2018
10		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,40	6,28	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	RTS I / 2018
11		273361921RT6	Výztuž základových patek hřeb. ocel	t	0,12	1 889,24	176,63	40,64	217,26	1,05	0,12	RTS I / 2018
		31	Zdi podpěrné a volné				60,01	15,51	75,52		0,67	
12		311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25-dobetonování drážky odpad	m3	0,22	157,68	29,28	5,41	34,69	2,53	0,56	RTS I / 2018
13		311271803R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.375	m2	0,46	88,77	30,74	10,09	40,83	0,26	0,12	RTS I / 2018
		34	Stěny a příčky				173,60	44,50	218,10		0,42	
14		347248311R00	Přizdivka cihly Klinker plné 120/250/65 tl.120 mm	m2	1,89	115,40	173,60	44,50	218,10	0,22	0,42	RTS I / 2018
		61	Úprava povrchů vnitřní				185,01	566,38	751,39		0,83	
15		612475121RT2	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá	m2	22,76	14,40	101,55	226,09	327,64	0,02	0,46	RTS I / 2018
16		612401911R00	Příplatek za zahlázení povrchu-napojení na stáv.omítka	m2	4,15	2,98	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	RTS I / 2018
17		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn rozsah 30%	m2	22,76	18,07	83,46	327,92	411,38	0,02	0,37	RTS I / 2018
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				651,37	608,94	1 260,32		12,31	
18		631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-oprava podlahy	m2	4,80	192,43	618,63	305,02	923,65	2,53	12,12	RTS I / 2018
19		631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu povrchu	m2	4,80	70,14	32,74	303,92	336,66	0,04	0,19	RTS I / 2018
		721	Vnitřní kanalizace				231,40	58,56	289,96		0,01	
20		721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	2,50	32,47	32,78	48,39	81,18	0,00	0,00	RTS I / 2018
21		721211502R00	Vpusť podlahová Geberit Varino D 110 mm	kus	1,00	208,78	198,62	10,16	208,78	0,01	0,01	RTS I / 2018
		762	Konstrukce tesařské				154,97	51,75	206,72		0,21	
22		762112110RT2	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2-šikmá podlaha	kpl	1,00	10,42	4,62	5,80	10,42	0,01	0,01	RTS I / 2018
23		762131124RT3	Dodávka a montáž bednění podlahy, plastový laminát na sraz	m2	13,44	12,21	118,08	45,96	164,04	0,01	0,20	RTS I / 2018
24		762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky-podlaha zásobníku	m3	2,87	11,24	32,27	0,00	32,26	0,00	0,01	RTS I / 2018
		783	Nátěry				98,02	179,27	277,29		0,01	
25		783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	23,80	11,65	98,02	179,27	277,29	0,00	0,01	RTS I / 2018
		784	Malby				78,86	272,41	351,27		0,05	
26		784442003RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 8 m (stěny + strop)	m2	75,86	4,63	78,86	272,41	351,27	0,00	0,05	RTS I / 2018
		952	Ostatní stavební práce				738,17	169,36	907,54		0,00	
27		952950VD	Požární ucpávka-prostupy potrubí do kotelný (2 ks)	kpl	1,00	907,54	738,17	169,36	907,54	0,00	0,00	

96	Bourání konstrukcí				8,37	88,31	96,68		0,09	
28	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	1,43	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00 RTS I / 2018
29	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu-drážka	m3	0,03	787,23	0,00	23,62	23,62	2,85	0,09 RTS I / 2018
30	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	0,30	12,76	0,91	2,91	3,83	0,01	0,00 RTS I / 2018
31	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	8,06	8,23	7,46	58,91	66,37	0,00	0,01 RTS I / 2018
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				46,62	432,72	479,34		0,92	
32	970251250R00	Rozřezání železobetonu pro kanalizaci	m	2,20	85,21	41,07	146,38	187,45	0,00	0,00 RTS I / 2018
33	971052451R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm	kus	3,00	93,91	5,55	276,17	281,72	0,28	0,84 RTS I / 2018
34	978027112R00	Odstranění cementových omítek ostatních ploch	m3	0,81	12,56	0,00	10,17	10,17	0,09	0,07 RTS I / 2018
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	283,54	283,54		0,00	
35	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	17,72	16,00	0,00	283,54	283,54	0,00	0,00 RTS I / 2018
H762	Konstrukce tesařské				0,00	121,69	121,69		0,00	
36	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	311,00	0,39	0,00	121,69	121,69	0,00	0,00 RTS I / 2018
H766	Konstrukce truhlářské				0,00	5,21	5,21		0,00	
37	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	85,00	0,06	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00 RTS I / 2018
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	76,73	76,73		0,00	
38	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	734,00	0,10	0,00	76,73	76,73	0,00	0,00 RTS I / 2018
S	Přesuny sutí				0,00	108,56	108,56		0,00	
39	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	1,02	32,94	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00 RTS I / 2018
40	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,02	26,31	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00 RTS I / 2018
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,02	0,57	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00 RTS I / 2018
42	979990101R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	1,02	17,52	0,00	17,87	17,87	0,00	0,00 RTS I / 2018
43	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	1,02	7,80	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00 RTS I / 2018
44	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m-celkem 4 km	t	4,08	5,33	0,00	21,73	21,73	0,00	0,00 RTS I / 2018
Celkem:							6 189,19			

Poznámka: