

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyč

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Objekt Prekládka vedenia ST Bobrov Materská škola	15 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,89
Objekt Prekládka kanalizácie z jestvujúcej časti do novovybudovanej kanalizácie	3 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,67
Objekt 06 - SO-01 Prestavba pôvodnej budovy - jedálenská časť s kuchyňou - Stavebná časť	3 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,66
Celkom bez DPH	22 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,22
DPH 23% z	22 116,22					5 086,73
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						27 202,95

Krycí list stavby

Stavba: Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyč

Miesto:						
Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	26. 2. 2026			
Odberateľ: Obec Bobrov						
IČO: 00314404			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o						
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0,00
HSV	14 678,61	1 621,06	16 299,67			
PSV	3 016,21	0,00	3 016,21	Komplet. činnosť		0,00
MONT	2 800,34	0,00	2 800,34	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			22 116,22	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		22 116,22
				DPH 23% z	22 116,22	5 086,73
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		27 202,95
Odberateľ			Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Bobrov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 26. 2. 2026

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt Prekládka vedenia ST Bobrov Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	10 851,58	812,07	11 663,65	0,0400	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	22,96	7,06	30,02	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	963,88	0,00	963,88	0,0000	0,0000			
Práce HSV	11 838,42	819,13	12 657,55	0,0400	0,0000			
Montážne práce								
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZA	122,55	0,00	122,55	0,0000	0,0000			
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	2 412,25	0,00	2 412,25	0,0500	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	265,54	0,00	265,54	0,0000	0,0000			
Montážne práce	2 800,34	0,00	2 800,34	0,0500	0,0000			
Celkom v EUR	14 638,76	819,13	15 457,89	0,0900	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: Obec Bobrov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 26. 2. 2026

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt Prekládka vedenia ST Bobrov Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	60,120	91,47	5 499,18	0,000	0,000	0,000
2	132211149	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh do 600 mm v hornine triedy 3 ručne	m3	60,120	18,29	1 099,59	0,000	0,000	0,000
3	175101200	Obsyp objektu sypaninou s prehodením sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	48,096	68,23	3 281,59	0,000	0,000	0,000
4	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	20,441	12,70	259,60	0,000	0,000	0,000
5	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	60,120	8,64	519,44	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyč / Objekt Prekládka vedenia ST Bobrov Materská škola

6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	60,120	2,50	150,30	0,000	0,000	0,000
7	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 horniny triedy 1 až 4 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 2500 m	m3	12,024	6,94	83,45	0,000	0,000	0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	265,900	0,55	146,25	0,000	0,000	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	12,024	0,97	11,66	0,000	0,000	0,000
10	171209000	Poplatok za skládku zeminy, výkopku	m3	12,024	5,00	60,12	0,000	0,000	0,000
11	3412611727	elektronický marker	kus	2,000	5,24	10,48	0,000	0,001	0,000
12	341157160212	chráničky HDPE, FD a multirúry nad 30 do 50 mm vrátane	m	143,000	1,54	220,22	0,000	0,023	0,000
13	3410965020	kábel do 100 x 4	m	143,000	1,42	203,06	0,000	0,000	0,000
14	3410965020	Spojka 40 Comfit	ks	1,000	4,16	4,16	0,000	0,000	0,000
15	3410965020	Marker 2500	ks	2,000	7,42	14,84	0,000	0,000	0,000
16	3410965020	Spojka multirúr univerzálna 6port 7514	ks	1,000	67,71	67,71	0,000	0,000	0,000
17	3412580500	štandardného opt. káblu v zastavaných územiach	m	5,000	1,43	7,15	0,000	0,000	0,000
18	3412610804	optického minikábla	m	10,000	1,08	10,80	0,002	0,020	0,000
19	341157160220	štyri a viac mikrotrubičiek/multirúr	m	5,000	2,81	14,05	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				11 663,65		0,040	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
20	388796001	otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke	kus	1,000	22,96	22,96	0,000	0,000	0,000
21	3410301971	spojka, koncovka, redukcia na HDPE rúru (f32/28 - 40/33mm)	kus	1,000	1,86	1,86	0,000	0,000	0,000
22	341157161132	spojka, koncovka, redukcia na mikrotrubičku 12/8mm	kus	5,000	1,04	5,20	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				30,02		0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
23	979087113	Vozidlo do 3,5 t	km	226,000	1,00	226,00	0,000	0,000	0,000
24	HZS000114.S	Technik	hod	18,000	15,10	271,80	0,000	0,000	0,000
25	HZS000125.S	Technik - špecialista	hod	24,000	19,42	466,08	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				963,88		0,000	0,000
		Práce HSV				12 657,55		0,040	0,000
		Montážne práce							
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ							
26	220065019	natočenie rezervy	m	78,000	0,86	67,08	0,000	0,000	0,000
27	229730222	vybranie/odstránenie káblov alebo chráničiek všetkých druhov	m	43,000	1,29	55,47	0,000	0,000	0,000
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				122,55		0,000	0,000
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
28	230200081	odstránenie chráničiek všetkých druhov	m	37,510	63,05	2 365,01	0,001	0,045	0,000
29	230270151	Doplnková inžinierská činnosť	kus	1,000	47,24	47,24	0,000	0,000	0,000
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				2 412,25		0,050	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
30	460010024	úprava porealizačného zameranie pracovného pásu a trasy kábla pre potreby ST, a.s.	100 m	1,000	50,00	50,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyč / Objekt Prekládka vedenia ST Bobrov Materská škola

31	460010024.2	Prepracovanie digitálneho tvaru trás a schém do dátovej štruktúry podľa TA 226	100 m	1,000	15,54	15,54	0,000	0,000	0,000
32	460010024.1	Prepracovanie digitálneho tvaru polohopisu do dátovej štruktúry podľa TA 226	100 m	1,000	50,00	50,00	0,000	0,000	0,000
33	460010024.3	Spracovanie knihy plánov - štandardná metalická, optická sieť	100 m	1,000	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				265,54		0,000	0,000
		Montážne práce				2 800,34		0,050	0,000
		Celkom v EUR				15 457,89		0,090	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt Prekládka kanalizácie z jestvujúcej časti do novovybudovanej kanalizácie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 26. 2. 2026

Odberateľ: Obec Bobrov

IČO: 00314404 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	2 801,74	801,93	3 603,67		0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MNT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu			3 603,67	Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00		
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00		
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00		
				Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		3 603,67	3 603,67
				DPH 23% z	3 603,67	828,84	
				DPH 0% z	0,00	0,00	
				Spolu v EUR			4 432,51

Odberateľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Bobrov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 26. 2. 2026

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt Prekládka kanalizácie z jestvujúcej časti do novovybudovanej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	2 223,58	260,60	2 484,18	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	85,47	0,00	85,47	5,3900	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	401,85	506,66	908,51	0,0900	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30,45	34,67	65,12	0,0100	0,0000			
PRESUNY HMŔT	60,39	0,00	60,39	0,0000	0,0000			
Práce HSV	2 801,74	801,93	3 603,67	5,4900	0,0000			
Celkom v EUR	2 801,74	801,93	3 603,67	5,4900	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: Obec Bobrov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 26. 2. 2026

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt Prekládka kanalizácie z jestvujúcej časti do novovybudovanej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	20,520	12,70	260,60	0,000	0,000	0,000
2	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3 do 100 m3 - hlavná trasa	m3	20,160	41,01	826,76	0,000	0,000	0,000
3	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3 do 100 m3 - odbočka	m3	13,320	41,01	546,25	0,000	0,000	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	33,480	3,50	117,18	0,000	0,000	0,000
5	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 do 100 m3 - revízna šachta	m3	1,300	10,10	13,13	0,000	0,000	0,000
6	131201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny pri hĺbení nezapažených jám v hornine triedy 3	m3	1,300	13,90	18,07	0,000	0,000	0,000
7	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 z horniny triedy 1 až 4 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 500 m	m3	34,780	1,50	52,17	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac / Objekt Prekládka kanalizácie z jestvujúcej časti do novovybudovanej kanalizácie

8	162501113	Príplatok k cene za každých ďalších 1 km vodorovného premiestnenia výkopku do 100 m3 po nespevnenej ceste z horniny triedy 1 až 4	m3	295,630	0,55	162,60	0,000	0,000	0,000
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,950	8,64	51,41	0,000	0,000	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny do 100 m3 na skládku	m3	5,950	0,97	5,77	0,000	0,000	0,000
11	17120901311	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,120	5,00	50,60	0,000	0,000	0,000
12	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,400	24,45	278,73	0,000	0,000	0,000
13	174101001	Spätný zásyp ryhy vykopanou zeminou	m3	28,830	3,50	100,91	0,000	0,000	0,000
1	ZEMNÉ PRÁCE					2 484,18		0,000	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,850	29,99	85,47	1,891	5,389	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					85,47		5,390	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
15	2860002030	Kanalizačná PVC rúra 110x3,2/3m SN4	kus	1,000	16,47	16,47	0,003	0,003	0,000
16	2860002020	Kanalizačná PVC rúra 110x3,2/2m SN4	kus	1,000	12,51	12,51	0,003	0,003	0,000
17	2860002080	Kanalizačná PVC rúra 125x3,2/3m SN4	kus	2,000	15,01	30,02	0,004	0,008	0,000
18	2860002090	Kanalizačná PVC rúra 125x3,2/5m SN4	kus	1,000	22,86	22,86	0,006	0,006	0,000
19	2860002050	Kanalizačná PVC rúra 125x3,2/0,5m SN4	kus	1,000	5,04	5,04	0,001	0,001	0,000
20	2860002140	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/5m SN4	kus	4,000	36,40	145,60	0,010	0,038	0,000
21	2860002130	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/3m SN4	kus	2,000	23,52	47,04	0,006	0,012	0,000
22	2860002100	Kanalizačná PVC rúra 160x4,0/0,5m SN4	kus	2,000	8,31	16,62	0,002	0,003	0,000
23	2860003360	Kanalizačná PVC odbočka 300/200/45°	kus	1,000	62,18	62,18	0,016	0,016	0,000
24	286610001800.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	41,42	41,42	0,000	0,000	0,000
25	KGDOV40015	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	19,17	19,17	0,000	0,000	0,000
26	286610044600.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	79,95	79,95	0,000	0,000	0,000
27	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	1,000	7,78	7,78	0,000	0,000	0,000
28	871326026.S2	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	5,000	6,69	33,45	0,000	0,000	0,000
29	871326026.S1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 125	m	11,500	7,35	84,53	0,000	0,000	0,000
30	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	27,000	8,56	231,12	0,000	0,000	0,000
31	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	kus	1,000	9,45	9,45	0,000	0,000	0,000
32	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	1,000	43,30	43,30	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY					908,51		0,090	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
33	2860002180	Kanalizačná PVC rúra 200x4,9/3m SN4	kus	1,000	34,67	34,67	0,009	0,009	0,000
34	PC	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	3,000	10,15	30,45	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					65,12		0,010	0,000
99	PRESUNY HMŔT								
35	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,490	11,00	60,39	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMŔT					60,39		0,000	0,000
	Práce HSV					3 603,67		5,490	0,000
	Celkom v EUR					3 603,67		5,490	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt 06 - SO-01 Prestavba pôvodnej budovy - jedálenská časť s kuchyňou - Stavebná časť

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 26. 2. 2026

Odberateľ: Obec Bobrov

IČO: 00314404 DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	38,45	0,00	38,45		0,00	
PSV	3 016,21	0,00	3 016,21	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			3 054,66	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00	
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		3 054,66
				DPH 23% z	3 054,66	702,57
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		3 757,23

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bobrov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 26. 2. 2026

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt 06 - SO-01 Prestavba pôvodnej budovy - jedálenská časť s kuchyňou - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38,45	0,00	38,45	0,0000	0,0000			
Práce HSV	38,45	0,00	38,45	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
DREVOSTAVBY	3 016,21	0,00	3 016,21	0,8800	2,2200			
Práce PSV	3 016,21	0,00	3 016,21	0,8800	2,2200			
Celkom v EUR	3 054,66	0,00	3 054,66	0,8800	2,2200			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bobrov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 26. 2. 2026

Stavba Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac

Objekt Objekt 06 - SO-01 Prestavba pôvodnej budovy - jedálenská časť s kuchyňou - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1km	t	1,500	6,20	9,30	0,000	0,000	0,000
2	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,500	0,49	5,64	0,000	0,000	0,000
3	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,500	7,40	11,10	0,000	0,000	0,000
4	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,500	1,27	1,91	0,000	0,000	0,000
5	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,500	7,00	10,50	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				38,45		0,000	0,000
		Práce HSV				38,45		0,000	0,000
		Práce PSV							

Rozpočet Zvýšenie kapacity MŠ Bobrov - Prístavba a prestavba - Práce navyiac / Objekt 06 - SO-01 Prestavba pôvodnej budovy - jedálenská časť s kuchyňou - Stavebná časť

	763	DREVOSTAVBY							
6	763139552	Vybúranie omietok stropov s časti odutého stropu a stien	m2	76,625	5,85	448,26	0,000	0,000	2,222
7	763138341	RIGIPS Podhlad s oceľovou konštrukciou z dosiek sadrokartónových 1 x RF 12,5 upevnený svorkou k nosníkom strechy	m2	53,534	45,26	2 422,95	0,016	0,875	0,000
8	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	1,000	145,0000	145,0000	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY				3 016,21		0,880	2,220
		Práce PSV				3 016,21		0,880	2,220
		Celkom v EUR				3 054,66		0,880	2,220