

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-113
Stavba: IBV BOBROV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Vyplň údaj

PRIPOJDOM

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH			600 437,87
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	600 437,87	138 100,71
Cena s DPH v EUR			738 538,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-113

Stavba: IBV BOBROV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		600 437,87	738 538,58
1	rozšírenie vodovodu - vetva V1	23 773,59	29 241,52
2	rozšírenie vodovodu - vetva V1a	17 058,98	20 982,55
3	rozšírenie vodovodu - vetva V2	32 985,23	40 571,83
4	vodovodné prípojky	57 091,60	70 222,67
5	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1	119 029,96	146 406,85
6	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1a	49 829,61	61 290,42
7	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1b	22 130,40	27 220,39
8	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka B-1	60 805,36	74 790,59
9	Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka C-1	21 992,76	27 051,09
10	Tlaková kanalizácia - stoka T-1	115 384,06	141 922,39
11	Kanalizačné prípojky	80 356,32	98 838,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

1 - rozšíření vodovodu - větev V1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovatel:

Poznámka:

KS:

Datum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 773,59

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	23 773,59	23,00%	5 467,93

Cena s DPH

v EUR

29 241,52

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 1 - rozšírenie vodovodu - vetva V1

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Projektant: PRIPOJDOM
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	23 773,59
HSV - Práce a dodávky HSV	23 662,39
1 - Zemné práce	16 814,64
4 - Vodorovné konštrukcie	510,88
8 - Rúrové vedenie	5 558,30
99 - Presun hmôt HSV	778,57
M - Práce a dodávky M	111,20
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	111,20

ROZPOČET

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 1 - rozšírenie vodovodu - vetva V1

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Projektant: PRIPOJDOM
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 23 773,59

D HSV Práce a dodávky HSV 23 662,39

D 1 Zemné práce 16 814,64

1	K	K005	vytýčenie trasy vodovodu v rovine	km	0,20	575,00	115,00
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,00	30,00	30,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	262,68	14,00	3 677,52
VV					206*0,8*1,60-1	262,68	
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	262,68	0,80	210,14
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	659,20	4,50	2 966,40
VV					206*1,6*2	659,20	
VV					Súčet	659,20	
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	659,20	3,30	2 175,36
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,40	5,00	412,00
VV					16,48+65,92	82,40	
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 648,00	0,22	362,56
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	82,40	5,00	412,00
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,40	0,80	65,92
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	181,28	8,00	1 450,24
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	181,28	6,00	1 087,68
VV					263,68-82,4	181,28	
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	65,92	15,20	1 001,98
VV					206*0,4*0,8	65,92	
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	118,66	24,00	2 847,84

D 4 Vodorovné konštrukcie 510,88

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,48	31,00	510,88
VV					206*0,1*0,8	16,48	

D 8 Rúrové vedenie 5 558,30

16	K	871271602.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	206,00	10,50	2 163,00
17	K	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	2,00	24,20	48,40
18	M	5013329	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010008016	ks	2,00	48,20	96,40
19	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,00	18,00	90,00
20	M	5004960	Príruba slepá liatinová, DN 100 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,00	22,10	22,10
21	M	5005053	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040010011016	ks	4,00	39,30	157,20
22	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,00	23,20	46,40
23	M	5001482	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	2,00	198,00	396,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5008124	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	2,00	33,10	66,20
25	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,00	16,20	48,60
26	M	5049.80	Prírubové koleno 90° s pätkou, DN 80, z liatiny + epoxid,	ks	1,00	42,10	42,10
27	M	5012596	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008020016	ks	2,00	52,30	104,60
28	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,00	22,00	22,00
29	M	5017698	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	1,00	169,00	169,00
30	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	1,00	31,20	31,20
31	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,00	9,20	9,20
32	M	5006756	Hydrant podzemný DUO DN 80 RD 1.50 m, voda a kanál	ks	1,00	531,20	531,20
33	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,00	48,70	48,70
34	M	1950 KASI	Uličný poklop hydrantový samonivelačný, 1950 KASI DN 80	ks	1,00	76,20	76,20
35	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,00	22,10	66,30
36	M	1750KASI0001	Uličný pokl. samonivelačný posúvačový LT, 1750 KASI	ks	3,00	38,20	114,60
37	M	2040004001	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	3,00	5,20	15,60
38	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	210,00	1,10	231,00
39	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,00	3,90	7,80
40	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	206,00	0,55	113,30
41	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150	m	206,00	2,00	412,00
42	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150	m	206,00	1,50	309,00
43	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,00	22,00	22,00
44	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,00	5,50	5,50
45	M	M002voda	Orientačný stĺpik bez pätky 2250 mm voda + patka	ks	1,00	50,20	50,20
46	K	BB	D+M betonový blok	ks	5,00	8,50	42,50
D 99 Presun hmôt HSV							778,57
47	K	998276101.S	Presun hmôt HSV	t	50,23	15,50	778,57
D M Práce a dodávky M							111,20
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							111,20
48	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	2,00	55,60	111,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

2 - rozšírenie vodovodu - vetva V1a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 058,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 058,98	23,00%	3 923,57

Cena s DPH

v EUR

20 982,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 2 - rozšírenie vodovodu - vetva V1a
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900
Projektant: PRIPOJDOM
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 058,98
HSV - Práce a dodávky HSV	16 947,78
1 - Zemné práce	12 961,96
4 - Vodorovné konštrukcie	383,70
8 - Rúrové vedenie	3 006,30
99 - Presun hmôt HSV	595,82
M - Práce a dodávky M	111,20
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	111,20

ROZPOČET

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

2 - rozšírenie vodovodu - vetva V1a

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 058,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 947,78

D 1

Zemné práce

12 961,96

1	K	K005	vytýčenie trasy vodovodu v rovine	km	0,20	550,00	110,00
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,00	35,00	35,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	203,80	14,00	2 853,20
VV					160*0,8*1,60-1	203,80	
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	203,80	0,50	101,90
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	511,44	4,50	2 301,48
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	511,44	3,30	1 687,75
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,93	5,00	319,65
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 278,60	0,20	255,72
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	63,93	5,00	319,65
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,93	0,50	31,97
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,65	8,00	1 125,20
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	140,65	6,00	843,90
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	51,14	15,00	767,10
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	92,06	24,00	2 209,44

D 4

Vodorovné konštrukcie

383,70

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,79	30,00	383,70
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

3 006,30

16	K	850245121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 80	ks	1,00	101,00	101,00
17	K	871251600.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané elektrotvarovkami D 90x5,4 mm	m	160,00	7,20	1 152,00
18	K	857243121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	1,00	18,00	18,00
19	M	5013322	Tvarovka liatinová T kus, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851008008016	ks	1,00	49,00	49,00
20	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,00	15,00	60,00
21	M	5005037	Príruba špeciálna S2000 DN 80/90, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040008009016	ks	4,00	35,00	140,00
22	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,00	18,00	36,00
23	M	5017698	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	2,00	169,00	338,00
24	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	2,00	28,00	56,00
25	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,00	22,20	44,40
26	M	1750KASI0001	Uličný pokl. samonivelačný posúvačový LT, 1750 KASI	ks	2,00	39,20	78,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	2040004001	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	2,00	8,00	16,00
28	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	165,00	1,10	181,50
29	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,00	25,00	50,00
30	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	160,00	0,50	80,00
31	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150	m	160,00	2,00	320,00
32	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150	m	160,00	1,50	240,00
33	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,00	22,00	22,00
34	K	BB	D+M betonový blok	ks	3,00	8,00	24,00
D 99 Presun hmôt HSV							595,82
35	K	998276101.S	Presun hmôt HSV	t	38,44	15,50	595,82
D M Práce a dodávky M							111,20
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							111,20
36	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	2,00	55,60	111,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

3 - rozšírenie vodovodu - vetva V2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 985,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	32 985,23	23,00%	7 586,60

Cena s DPH

v EUR

40 571,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 3 - rozšírenie vodovodu - vetva V2

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Projektant: PRIPOJDOM
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	32 985,23
HSV - Práce a dodávky HSV	32 818,43
1 - Zemné práce	23 829,46
4 - Vodorovné konštrukcie	708,90
8 - Rúrové vedenie	7 172,90
99 - Presun hmôt HSV	1 107,17
M - Práce a dodávky M	166,80
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	166,80

ROZPOČET

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 3 - rozšírenie vodovodu - vetva V2

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Projektant: PRIPOJDOM
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 985,23

D HSV Práce a dodávky HSV 32 818,43

D 1 Zemné práce 23 829,46

1	K	K005	vytýčenie trasy vodovodu v rovine	km	0,20	550,00	110,00
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,00	35,00	35,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	376,60	14,00	5 272,40
VV		295*0,8*1,60-1			376,60		
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	376,60	0,50	188,30
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	945,08	4,50	4 252,86
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	945,08	3,30	3 118,76
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,14	5,00	590,70
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 362,71	0,20	472,54
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	118,14	5,00	590,70
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	118,14	0,50	59,07
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	259,90	8,00	2 079,20
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	259,90	6,00	1 559,40
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	94,51	15,00	1 417,65
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	170,12	24,00	4 082,88

D 4 Vodorovné konštrukcie 708,90

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,63	30,00	708,90
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 7 172,90

16	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,00	101,00	101,00
17	K	871271602.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	295,00	11,10	3 274,50
18	K	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	2,00	26,50	53,00
19	M	5013329	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010008016	ks	1,00	54,30	54,30
20	M	5013326	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010010016	ks	1,00	64,20	64,20
21	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,00	20,10	120,60
22	M	5013272	Tvarovka liatinová Q-kus oblúk 90°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 853010000016	ks	1,00	71,20	71,20
23	M	5004960	Príruba slepá liatinová, DN 100 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,00	22,30	22,30
24	M	5005053	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040010011016	ks	4,00	50,12	200,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,00	29,50	29,50
26	M	5001482	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	1,00	196,30	196,30
27	M	5008124	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	1,00	32,60	32,60
28	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,00	17,20	51,60
29	M	5049.80	Prírubové koleno 90° s pátkou, DN 80, z liatiny + epoxid,	ks	1,00	42,30	42,30
30	M	5012596	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008020016	ks	2,00	61,30	122,60
31	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,00	24,12	24,12
32	M	5017698	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	1,00	192,30	192,30
33	M	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	1,00	35,50	35,50
34	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,00	10,20	10,20
35	M	5006756	Hydrant podzemný DUO DN 80 RD 1.50 m, voda a kanál	ks	1,00	555,00	555,00
36	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,00	49,50	49,50
37	M	1950 KASI	Uličný poklop hydrantový samonivelačný, 1950 KASI DN 80	ks	1,00	81,20	81,20
38	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,00	25,60	51,20
39	M	1750KASI0001	Uličný pokl. samonivelačný posúvačový LT, 1750 KASI	ks	2,00	43,20	86,40
40	M	2040004001	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	2,00	5,50	11,00
41	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	300,00	1,10	330,00
42	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,00	1,50	3,00
43	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	295,00	0,50	147,50
44	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150	m	295,00	2,20	649,00
45	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150	m	295,00	1,50	442,50
46	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,00	22,00	22,00
47	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,00	5,00	5,00
48	M	M002voda	Orientačný stĺpik bez pátky 2250 mm voda + patka	ks	1,00	9,00	9,00
49	K	BB	D+M betonový blok	ks	4,00	8,00	32,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 107,17
50	K	998276101.S	Presun hmôt HSV	t	71,43	15,50	1 107,17
D M Práce a dodávky M							166,80
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							166,80
51	K	960141021.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu	100 m	3,00	55,60	166,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV BOBROV
Objekt:
4 - vodovodné prípojky

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
Projektant:
PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 00.01.1900

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			57 091,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	57 091,60	23,00%	13 131,07
Cena s DPH		v EUR	70 222,67

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 4 - vodovodné prípojky
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900
Projektant: PRIPOJDOM
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	57 091,60
HSV - Práce a dodávky HSV	29 591,60
1 - Zemné práce	15 750,50
4 - Vodorovné konštrukcie	435,00
99 - Presun hmôt HSV	871,10
PRIP32 - PRIPOJKY	12 535,00
M - Práce a dodávky M	27 500,00
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	27 500,00

ROZPOČET

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 4 - vodovodné prípojky

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Projektant: PRIPOJDOM
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 57 091,60

D HSV Práce a dodávky HSV 29 591,60

D 1 Zemné práce 15 750,50

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,00	30,00	750,00
VV			50*0,5		25,00		
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	215,00	14,00	3 010,00
VV			250*1,6*0,6-25		215,00		
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	215,00	0,50	107,50
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	800,00	4,50	3 600,00
VV			250*1,6*2		800,00		
VV			Súčet		800,00		
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	800,00	3,30	2 640,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,00	5,00	300,00
VV			15+45		60,00		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 200,00	0,20	240,00
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	60,00	5,00	300,00
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,00	0,80	48,00
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	132,00	8,00	1 056,00
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	180,00	6,00	1 080,00
VV			215+25-60		180,00		
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,00	15,00	675,00
VV			250*0,3*0,6		45,00		
13	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	81,00	24,00	1 944,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 435,00

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,00	29,00	435,00
VV			250*0,1*0,6		15,00		

D 99 Presun hmôt HSV 871,10

15	K	998276101.S	Presun hmôt HSV	t	56,20	15,50	871,10
----	---	-------------	-----------------	---	-------	-------	--------

D PRIP32 PRIPOJKY 12 535,00

16	K	871171638.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvärané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	250,00	2,50	625,00
17	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	50,00	42,00	2 100,00
18	M	5003467	Navrtávací pás HAKU D 110-1", voda a kanál	ks	50,00	37,00	1 850,00
19	M	5003202	Ventil DN 1"-32 pre domové prípojky - rohový, voda a kanál	ks	50,00	51,30	2 565,00
20	M	5008239	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál, plyn	ks	50,00	28,90	1 445,00
21	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	50,00	22,00	1 100,00
22	M	1750KASI0001	Uličný pokl. samonivelačný posúvačový LT, 1750 KASI	ks	50,00	37,00	1 850,00
23	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	250,00	1,50	375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	250,00	2,00	500,00
25	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	250,00	0,50	125,00
D M Práce a dodávky M							27 500,00
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							27 500,00
26	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	50,00	550,00	27 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

5 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

119 029,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	119 029,96	23,00%	27 376,89

Cena s DPH

v EUR

146 406,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 5 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900
Projektant: PRIPOJDOM
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		119 029,96
HSV - Práce a dodávky HSV		119 029,96
1 - Zemné práce		62 511,26
4 - Vodorovné konštrukcie		1 722,60
8 - Rúrové vedenie		52 102,10
99 - Presun hmôt HSV		2 694,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

5 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 029,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

119 029,96

D 1

Zemné práce

62 511,26

1	K	K003	vytýčenie sietí	m	396,00	0,50	198,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1 148,40	14,00	16 077,60

VV

396*2,9*1

1 148,40

VV

Súčet

1 148,40

3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 148,40	0,50	574,20
4	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	2 296,80	4,50	10 335,60

VV

396*2*2,9

2 296,80

5	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	2 296,80	3,30	7 579,44
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	331,64	5,00	1 658,20

VV

16,49+232,99+59,4+22,76

331,64

7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 632,80	0,22	1 459,22
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	331,64	5,00	1 658,20
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	331,64	0,80	265,31
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	530,62	8,00	4 244,96
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	816,76	6,00	4 900,56

VV

1148,4-331,64

816,76

12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	232,99	15,00	3 494,85
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

396*1*0,63

249,48

VV

-(3,14-0,25*0,25*109)-(3,14*0,15*0,15*284)-(3,14*0,1*0,1*3)

-16,49

VV

Súčet

232,99

13	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	419,38	24,00	10 065,12
----	---	--------------	--	---	--------	-------	-----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 722,60

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	59,40	29,00	1 722,60
----	---	-----------	--	----	-------	-------	----------

VV

396*0,15*1

59,40

VV

Súčet

59,40

D 8

Rúrové vedenie

52 102,10

15	K	871354236.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200	m	3,00	29,00	87,00
16	K	871374240.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 300	m	284,00	71,50	20 306,00
17	K	871424244.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 500	m	109,00	221,00	24 089,00
18	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	3,00	2,00	6,00
19	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	284,00	2,00	568,00
20	K	892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	109,00	2,50	272,50
21	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných, prechodových skruží pre šachty DN 1000	ks	16,00	24,00	384,00
22	M	100025090	Skruž 1000/250/90	ks	3,00	18,30	54,90
23	M	100050090	Skruž 1000/500/90,	ks	1,00	27,20	27,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90,	ks	12,00	44,30	531,60
25	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	10,00	31,20	312,00
26	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	12,00	21,20	254,40
27	M	6256090	Vyrovnávací prstenec 625/60/90	ks	2,00	6,00	12,00
28	M	6258090	Vyrovnávací prstenec 625/80/90	ks	2,00	6,00	12,00
29	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90,	ks	4,00	7,00	28,00
30	M	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90,	ks	4,00	8,00	32,00
31	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	10,00	35,50	355,00
32	M	10001000230	Šachtové dno 1000/1000/230 do DN 500 priame	ks	1,00	221,00	221,00
33	M	10001000231	Šachtové dno 1000/1000/230 do DN 500 lomové	ks	1,00	220,00	220,00
34	M	10001000233	Šachtové dno 1000/1000/230 do DN 500 3 krížové	ks	1,00	261,30	261,30
35	M	1000600155	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	5,00	163,20	816,00
36	M	1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,00	143,30	143,30
37	M	1000600158	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 krížové	ks	1,00	191,10	191,10
38	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml,	ks	26,00	7,30	189,80
39	K	899102111.S	Osadenie poklopu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	10,00	22,00	220,00
40	M	600D402	Poklop betonový DN 600	ks	10,00	176,00	1 760,00
41	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	396,00	0,50	198,00
42	K	K001	doprava	ks	1,00	550,00	550,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 694,00
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	179,60	15,00	2 694,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

6 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 829,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	49 829,61	23,00%	11 460,81

Cena s DPH

v EUR

61 290,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
IBV BOBROV

Objekt:
6 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1a

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900

Projektant: PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	49 829,61
HSV - Práce a dodávky HSV	49 829,61
1 - Zemné práce	27 920,33
4 - Vodorovné konštrukcie	769,08
8 - Rúrové vedenie	19 873,60
99 - Presun hmôt HSV	1 266,60

ROZPOČET

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

6 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1a

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 829,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 829,61

D 1

Zemné práce

27 920,33

1	K	K003	vytýčenie sietí	m	221,00	0,50	110,50
2	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,68	14,00	149,52
VV 3,14*0,5*0,5*5*2,72					10,68		
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	480,90	14,00	6 732,60
VV 221*2,72*0,8					480,90		
VV Súčet					480,90		
4	K	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	480,90	0,50	240,45
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 202,24	4,50	5 410,08
VV 221*2*2,72					1 202,24		
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 202,24	3,30	3 967,39
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	143,28	5,00	716,40
VV 15,61+26,52+90,47+10,68					143,28		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 865,60	0,20	573,12
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	143,28	5,00	716,40
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	143,28	0,80	114,62
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	229,25	8,00	1 834,00
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	348,30	6,00	2 089,80
VV 10,68+480,9-143,28					348,30		
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	90,47	15,00	1 357,05
VV 221*0,8*0,6					106,08		
VV -(3,14*0,15*0,15*221)					-15,61		
VV Súčet					90,47		
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	162,85	24,00	3 908,40

D 4

Vodorovné konštrukcie

769,08

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	26,52	29,00	769,08
VV 221*0,15*0,8					26,52		
VV Súčet					26,52		

D 8

Rúrové vedenie

19 873,60

16	K	871374240.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 300	m	221,00	71,50	15 801,50
17	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	221,00	2,00	442,00
18	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných, prechodových skruží pre šachty DN 1000	ks	14,00	21,20	296,80
19	M	100025090	Skruž 1000/250/90	ks	2,00	18,00	36,00
20	M	100050090	Skruž 1000/500/90,	ks	2,00	27,00	54,00
21	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90,	ks	5,00	41,00	205,00
22	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	5,00	33,00	165,00
23	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	6,00	21,20	127,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	6256090	Vyrovnávací prstenec 625/60/90	ks	1,00	6,00	6,00
25	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90,	ks	4,00	7,00	28,00
26	M	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90,	ks	1,00	8,00	8,00
27	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	5,00	35,50	177,50
28	M	1000600155	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	4,00	161,20	644,80
29	M	1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,00	133,30	133,30
30	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml,	ks	14,00	7,00	98,00
31	K	899102111.S	Osadenie poklopu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,00	22,00	110,00
32	M	600D402	Poklop betonový DN 600	ks	5,00	176,00	880,00
33	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	221,00	0,50	110,50
34	K	K001	doprava	ks	1,00	550,00	550,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 266,60
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	84,44	15,00	1 266,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

7 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1b

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 130,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	22 130,40	23,00%	5 089,99

Cena s DPH

v EUR

27 220,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
IBV BOBROV

Objekt:
7 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1b

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900

Projektant: PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 130,40
HSV - Práce a dodávky HSV	22 130,40
1 - Zemné práce	11 963,01
4 - Vodorovné konštrukcie	358,44
8 - Rúrové vedenie	9 244,80
99 - Presun hmôt HSV	564,15

ROZPOČET

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

7 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka A-1b

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 130,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 130,40

D 1

Zemné práce

11 963,01

1	K	K003	vytýčenie sietí	m	221,00	0,50	110,50
2	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,69	14,00	51,66
VV 3,14*0,5*0,5*2*2,35					3,69		
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	197,76	14,00	2 768,64
VV 103*2,4*0,8					197,76		
VV Súčet					197,76		
4	K	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	197,76	0,50	98,88
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	494,40	4,50	2 224,80
VV 103*2*2,4					494,40		
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	494,40	3,30	1 631,52
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,49	5,00	327,45
VV 7,28+12,36+42,16+3,69					65,49		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 309,80	0,20	261,96
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	65,49	5,00	327,45
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,49	0,80	52,39
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	104,78	8,00	838,24
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	135,96	6,00	815,76
VV 197,76+3,69-65,49					135,96		
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	42,16	15,00	632,40
VV 103*0,8*0,6					49,44		
VV -(3,14*0,15*0,15*103)					-7,28		
VV Súčet					42,16		
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	75,89	24,00	1 821,36

D 4

Vodorovné konštrukcie

358,44

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,36	29,00	358,44
VV 103*0,15*0,8					12,36		
VV Súčet					12,36		

D 8

Rúrové vedenie

9 244,80

16	K	871374240.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 300	m	103,00	71,50	7 364,50
17	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	103,00	2,00	206,00
18	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných, prechodových skruží pre šachty DN 1000	ks	4,00	21,20	84,80
19	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90,	ks	2,00	48,00	96,00
20	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	2,00	31,00	62,00
21	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	2,00	19,00	38,00
22	M	6256090	Vyrovnávací prstenec 625/60/90	ks	2,00	6,00	12,00
23	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	2,00	31,00	62,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	1000600155	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	1,00	161,00	161,00
25	M	1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,00	133,00	133,00
26	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml,	ks	4,00	7,00	28,00
27	K	899102111.S	Osadenie poklopu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,00	22,00	44,00
28	M	600D402	Poklop betonový DN 600	ks	2,00	176,00	352,00
29	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	103,00	0,50	51,50
30	K	K001	doprava	ks	1,00	550,00	550,00
D		99	Presun hmôt HSV				564,15
31	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	37,61	15,00	564,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

8 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka B-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

60 805,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	60 805,36	23,00%	13 985,23

Cena s DPH

v EUR

74 790,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 8 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka B-1
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900
Projektant: PRIPOJDOM
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		60 805,36
HSV - Práce a dodávky HSV		60 805,36
1 - Zemné práce		33 798,56
4 - Vodorovné konštrukcie		939,60
8 - Rúrové vedenie		24 503,00
99 - Presun hmôt HSV		1 564,20

ROZPOČET

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

8 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka B-1

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 805,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 805,36

D 1

Zemné práce

33 798,56

1	K	K003	vytýčenie sietí	m	221,00	0,50	110,50
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,00	30,00	60,00
3	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	13,19	14,00	184,66

VV

3,14*0,5*0,5*6*2,8

13,19

4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	604,80	14,00	8 467,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

270*2,8*0,8

604,80

VV

Súčet

604,80

5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	604,80	0,50	302,40
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 512,00	4,50	6 804,00

VV

270*2*2,8

1 512,00

7	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 512,00	3,30	4 989,60
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	175,19	5,00	875,95

VV

19,08+32,4+110,52+13,19

175,19

9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 503,80	0,20	700,76
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	175,19	4,00	700,76
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	175,19	0,80	140,15
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	280,30	8,00	2 242,40
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	316,39	6,00	1 898,34

VV

10,68+480,9-175,19

316,39

14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	110,52	14,00	1 547,28
	VV		270*0,8*0,6		129,60		
	VV		-(3,14*0,15*0,15*270)		-19,08		
	VV		Súčet		110,52		

15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	198,94	24,00	4 774,56
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

939,60

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	32,40	29,00	939,60
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV

270*0,15*0,8

32,40

VV

Súčet

32,40

D 8

Rúrové vedenie

24 503,00

17	K	K002	napojenie na jestvujucu kanalizáciu výmenou dna	kpl	1,00	550,00	550,00
18	K	871374240.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 300	m	270,00	71,20	19 224,00
19	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	270,00	2,00	540,00
20	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných, prechodových skruží pre šachty DN 1000	ks	15,00	22,00	330,00
22	M	100050090	Skruž 1000/500/90,	ks	1,00	27,00	27,00
23	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90,	ks	8,00	42,00	336,00
24	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	6,00	31,00	186,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	7,00	19,00	133,00
26	M	6254090	Vyrovnávací prstenec 625/40/90	ks	1,00	6,00	6,00
27	M	6256090	Vyrovnávací prstenec 625/60/90	ks	2,00	6,00	12,00
28	M	6258090	Vyrovnávací prstenec 625/80/90	ks	2,00	7,00	14,00
29	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90,	ks	2,00	8,00	16,00
31	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	6,00	35,50	213,00
32	M	1000600155	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 priame	ks	5,00	161,00	805,00
33	M	1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,00	133,00	133,00
34	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml,	ks	15,00	7,00	105,00
35	K	899102111.S	Osadenie poklopu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,00	22,00	132,00
36	M	600D402	Poklop betonový DN 600	ks	6,00	176,00	1 056,00
37	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	270,00	0,50	135,00
38	K	K001	doprava	ks	1,00	550,00	550,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 564,20
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	104,28	15,00	1 564,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

9 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka C-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 992,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	21 992,76	23,00%	5 058,33

Cena s DPH

v EUR

27 051,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 9 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka C-1
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900
Projektant: PRIPOJDOM
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		21 992,76
HSV - Práce a dodávky HSV		21 992,76
1 - Zemné práce		9 288,10
4 - Vodorovné konštrukcie		363,66
8 - Rúrové vedenie		11 820,65
99 - Presun hmôt HSV		520,35

ROZPOČET

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

9 - Rozšírenie splaškovej kanalizácie - stoka C-1

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 992,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 992,76

D 1

Zemné práce

9 288,10

1	K	K003	vytýčenie sietí	m	104,50	0,50	52,25
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,00	30,00	60,00
3	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,14	14,00	57,96
VV					4,14		
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	145,14	14,00	2 031,96
VV					145,14		
VV					Súčet	145,14	
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	145,14	0,50	72,57
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	367,84	4,50	1 655,28
VV					104,5*2*1,76	367,84	
7	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	367,84	3,30	1 213,87
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,84	5,00	174,20
VV					7,38+12,54+42,78+4,14	66,84	
VV					-(80*0,8*0,5)	-32,00	
VV					Súčet	34,84	
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	696,80	0,20	139,36
10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,84	3,00	104,52
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,84	0,80	27,87
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,74	8,00	445,92
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	116,44	6,00	698,64
VV					4,14+147,14-34,84	116,44	
14	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	32,00	2,00	64,00
VV					80*0,8*0,5	32,00	
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	42,78	15,00	641,70
VV					104,5*0,8*0,6	50,16	
VV					-(3,14*0,15*0,15*104,5)	-7,38	
VV					Súčet	42,78	
16	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	77,00	24,00	1 848,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

363,66

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,54	29,00	363,66
VV					104,5*0,15*0,8	12,54	
VV					Súčet	12,54	

D 8

Rúrové vedenie

11 820,65

18	K	K007	napojenie na jestvujucu kan. sachtu vymenou dna	kpl	1,00	550,00	550,00
19	K	K008	prečerpavanie splaškových vôd počas prepojenia na jestvujucu kanalizácia, sada tesniaceho vaku	kpl	1,00	1 352,00	1 352,00
20	K	871374240.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 300	m	104,50	71,20	7 440,40
21	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	104,50	2,00	209,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných, prechodových skruží pre šachty DN 1000	ks	6,00	22,00	132,00
23	M	100025090	Skruž 1000/250/90	ks	1,00	27,00	27,00
24	M	100050090	Skruž 1000/500/90,	ks	2,00	42,00	84,00
25	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90,	ks	0,00	55,00	0,00
26	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	3,00	31,00	93,00
27	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	4,00	19,00	76,00
28	M	6254090	Vyrovnávací prstenec 625/40/90	ks	1,00	6,00	6,00
29	M	6256090	Vyrovnávací prstenec 625/60/90	ks	0,00	7,00	0,00
30	M	6258090	Vyrovnávací prstenec 625/80/90	ks	0,00	7,00	0,00
31	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90,	ks	3,00	11,00	33,00
32	M	62512090	Vyrovnávací prstenec 625/120/90,	ks	0,00	11,00	0,00
33	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	3,00	35,00	105,00
34	M	1000600156	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	1,00	161,00	161,00
35	M	1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,00	133,00	133,00
36	M	1000600158	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 3 krížové	ks	1,00	188,00	188,00
37	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml,	ks	5,00	7,00	35,00
38	K	899102111.S	Osadenie poklopu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,00	22,00	66,00
39	M	600D402	Poklop betonový DN 600	ks	3,00	176,00	528,00
40	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	104,50	0,50	52,25
41	K	K001	doprava	ks	1,00	550,00	550,00
D 99 Presun hmôt HSV							520,35
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,69	15,00	520,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

10 - Tlaková kanalizácia - stoka T-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

115 384,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	115 384,06	23,00%	26 538,33

Cena s DPH

v EUR

141 922,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 10 - Tlaková kanalizácia - stoka T-1
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 00.01.1900
Projektant: PRIPOJDOM
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		115 384,06
HSV - Práce a dodávky HSV		115 384,06
1 - Zemné práce		45 721,49
4 - Vodorovné konštrukcie		1 882,32
8 - Rúrové vedenie		65 301,80
99 - Presun hmôt HSV		2 478,45

ROZPOČET

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

10 - Tlaková kanalizácia - stoka T-1

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant: PRIPOJDOM

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 384,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

115 384,06

D 1

Zemné práce

45 721,49

1	K	K003	vytýčenie sietí	m	462,00	0,50	231,00
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,00	30,00	60,00
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	75,64	14,00	1 058,96
	VV		3,14*0,5*0,5*1*1,76		1,38		
	VV		3,14*0,9*0,9*3*2,4		18,31		
	VV		3,14*1,8*1,8*5,5		55,95		
	VV		Súčet		75,64		
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	726,11	14,00	10 165,54
	VV		462*1,97*0,8-2		726,11		
	VV		Súčet		726,11		
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	726,11	0,50	363,06
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 820,28	4,50	8 191,26
	VV		462*2*1,97		1 820,28		
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 820,28	3,30	6 006,92
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	273,71	5,00	1 368,55
	VV		3,82+2,64+58,08+162,5+46,67		273,71		
	VV		Súčet		273,71		
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 474,20	0,20	1 094,84
10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	273,71	3,00	821,13
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	273,71	0,80	218,97
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	437,94	8,00	3 503,52
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	530,04	6,00	3 180,24
	VV		2+75,64+726,11-273,71		530,04		
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	162,50	15,00	2 437,50
	VV		462*0,8*0,45		166,32		
	VV		-(3,14*0,05*0,05*459)-(3,14*0,15*0,15*3)		-3,82		
	VV		Súčet		162,50		
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	292,50	24,00	7 020,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 882,32

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	58,08	29,00	1 684,32
	VV		462*0,15*0,8		55,44		
	VV		1,8*1,8*3*0,15		1,46		
	VV		2,8*2,8*0,15		1,18		
	VV		Súčet		58,08		

17	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,64	75,00	198,00
----	---	-------------	---	----	------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

65 301,80

18	K	871265860	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR17 zvárané elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	459,00	13,80	6 334,20
19	K	871374240.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 300	m	3,00	71,20	213,60
20	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	3,00	2,00	6,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kan potrubia DN 100 alebo 125	m	459,00	2,00	918,00
22	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov kan potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,00	22,00	22,00
23	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných, prechodových skruží pre šachty DN 1000	ks	2,00	23,00	46,00
24	M	100025090	Skruž 1000/250/90	ks	1,00	27,00	27,00
25	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	1,00	31,00	31,00
26	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	2,00	22,00	44,00
27	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90,	ks	2,00	7,00	14,00
28	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	1,00	31,00	31,00
29	M	1000600157	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 koncové	ks	1,00	133,00	133,00
30	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml,	ks	2,00	7,00	14,00
31	K	899102111.S	Osadenie poklopu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,00	22,00	22,00
32	M	600D402	Poklop betonový DN 600	ks	1,00	176,00	176,00
33	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	462,00	0,50	231,00
34	K	K009	d+m prečrpavacia sachta vrátane technológie	kpl	1,00	35 558,00	35 558,00
35	K	K010	d+m vzdušníkova sachta vrátane prislusenstva	kpl	1,00	8 740,00	8 740,00
36	K	K011	d+m čistiaca šachta vrátane prislusenstva	kpl	1,00	5 564,00	5 564,00
37	K	K012	d+m kombinovaná sachta vrátane prislusenstva	kpl	1,00	6 287,00	6 287,00
38	K	K001	doprava	ks	1,00	890,00	890,00
D		99	Presun hmôt HSV				2 478,45
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	165,23	15,00	2 478,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV BOBROV

Objekt:

11 - Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

PRIPOJDOM

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

80 356,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	80 356,32	23,00%	18 481,95

Cena s DPH

v EUR

98 838,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

IBV BOBROV
11 - Kanalizačné prípojky

Vyplň údaj

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

00.01.1900
PRIPOJDOM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	80 356,32
HSV - Práce a dodávky HSV	80 356,32
1 - Zemné práce	28 720,32
4 - Vodorovné konštrukcie	696,00
8 - Rúrové vedenie	49 716,00
99 - Presun hmôt HSV	1 224,00

ROZPOČET

Stavba: IBV BOBROV
Objekt: 11 - Kanalizačné prípojky

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Projektant: PRIPOJDOM
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 80 356,32

D HSV Práce a dodávky HSV 80 356,32

D 1 Zemné práce 28 720,32

1	K	K003	vytčenie sietí	m	104,50	0,50	52,25
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	30,00	30,00	900,00
VV 0,5*60					30,00		
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	450,00	14,00	6 300,00
VV 300*2*0,8-30					450,00		
VV Súčet					450,00		
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	450,00	0,50	225,00
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 200,00	4,50	5 400,00
VV 300*2*2					1 200,00		
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 200,00	3,30	3 960,00
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	134,40	5,00	672,00
VV 6,03+24+104,37					134,40		
VV Súčet					134,40		
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 688,00	0,20	537,60
9	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	134,40	5,00	672,00
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	134,40	0,80	107,52
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	215,04	8,00	1 720,32
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	345,60	6,00	2 073,60
VV 450+30-134,4					345,60		
13	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	32,00	0,80	25,60
VV 80*0,8*0,5					32,00		
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	104,37	15,00	1 565,55
VV 300*0,8*0,46					110,40		
VV -(3,14*0,08*0,08*300)					-6,03		
VV Súčet					104,37		
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	187,87	24,00	4 508,88

D 4 Vodorovné konštrukcie 696,00

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,00	29,00	696,00
VV 300*0,1*0,8					24,00		
VV Súčet					24,00		

D 8 Rúrové vedenie 49 716,00

17	K	877375121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	60,00	101,00	6 060,00
18	M	KGEA300/150/45	Odbočka PVC D 300/150/45° hladký kanalizačný systém,	ks	60,00	34,20	2 052,00
19	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	60,00	38,00	2 280,00
20	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	60,00	133,00	7 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	60,00	88,00	5 280,00
22	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	60,00	36,00	2 160,00
23	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	120,00	8,20	984,00
24	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	60,00	92,00	5 520,00
25	K	871324234.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 150	m	300,00	55,50	16 650,00
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	300,00	2,00	600,00
27	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	300,00	0,50	150,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 224,00
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	81,60	15,00	1 224,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Za Kalváriou, časť technická infraštruktúra a komunikácie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 779,36
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	120 779,36	27 779,25
Cena s DPH v EUR			148 558,61

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Za Kalváriou, časť technická infraštruktúra a komunikácie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		120 779,36	148 558,62
1	SO-301_Rozsirenie verejného vodovodu DN110_R	36 637,18	45 063,73
2	SO 302 - Vodovodné prípojky	10 485,76	12 897,49
3	SO 401.A - Rozšírenie verejnej splškovej kanalizácie "A"	34 731,66	42 719,94
4	SO 401.B - Rozšírenie verejnej splškovej kanalizácie "B"	25 690,55	31 599,38
5	SO 402 - Kanalizačné prípojky	13 234,21	16 278,08

ROZPOČET

Stavba: Za Kalváriou, časť technická infraštruktúra a komunikácie
Objekt: SO-301_Rozsirenie verejného vodovodu DN110_R
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Zhotoviteľ:
Dátum: apríl 2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	800-1	1 ZEMNÉ PRÁCE				
1	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	358,545	12,000	4 302,54
		<i>hĺbenie rýh pre potrubie DN100</i>				
		<i>217,3*1,1*1,50</i>		<i>358,545</i>		
2	132 20-1209	Príplatok za lepiivosť (30% z pol.č.1)	m3	107,564	0,700	75,29
		<i>0,3*358,545</i>		<i>107,564</i>		
3	151 10-1101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	651,900	3,500	2 281,65
		<i>paženie pre výkop rýh pre potrubia DN100</i>				
		<i>217,3*1,50*2,0</i>		<i>651,900</i>		
4	151 10-1111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	651,900	3,000	1 955,70
		<i>totožný rozsah s položkou č.3</i>		<i>651,900</i>		
5	131 20-1102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	4,500	21,000	94,50
		<i>výkopy jám pre vsakovacie zariadenia</i>				
		<i>miesto ostrého prepóju</i>				
		<i>1,5*1,5*2,0</i>		<i>4,500</i>		
6	131 20-1109	Príplatok za lepiivosť (30% z pol.č.5)	m3	1,350	0,800	1,08
		<i>0,3*4,500</i>		<i>1,350</i>		
7	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3 (prebytočná zemina)	m3	124,015	3,300	409,25
		<i>prebytočná zemina z pokládky potrubia DN100</i>				
		<i>217,3*1,1*(0,4+0,1)</i>		<i>119,515</i>		
		<i>miesto ostrého prepóju</i>				
		<i>1,5*1,5*2,0</i>		<i>4,500</i>		
		<i>súčet</i>		<i>124,015</i>		
8	162 50-1105	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m	m3	1 488,180	0,200	297,64
		<i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km</i>				
		<i>12*124,015</i>		<i>1 488,180</i>		
9	171 20 - 1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	124,015	0,880	109,13
		<i>totožný rozsah s položkou č.7</i>		<i>124,015</i>		
10	171 20-9002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,424	8,000	1 587,39
		<i>1,6*124,015</i>		<i>198,424</i>		
11	175 10-1101	Obsyp potrubia	m3	93,906	15,400	1 446,16
		<i>obsyp potrubia DN100</i>				
		<i>(217,3*1,1*(0,3+0,1))-((0,05*0,05*3,14*217,3)</i>		<i>93,906</i>		
12	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia	t	156,823	18,000	2 822,82
		<i>1,67*93,906</i>		<i>156,823</i>		
13	174 10-1002	Spätný zásep rýh a jám vykpanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	239,030	2,200	525,87
		<i>rozdiel položiek (č.1+č.5) a položky č.9</i>				
		<i>358,545+4,500-124,015</i>		<i>239,030</i>		
		11 PRÍPRAVNÉ PRÁCE				
14	113107231	Odstránenie krytov nad 200 m2 z bet. prostého, hr. do 150 mm	m2	6,600	4,000	26,40
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
15	113107243	Odstránenie krytov cez 200 m2 živičných, hr. nad 100 do 150 mm	m2	6,600	3,000	19,80
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
16	919735113	Rezanie živičného krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,600	8,000	52,80
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
17	919735123	Rezanie betónového podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,600	8,000	52,80
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
18	979082213	Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km	t	2,550	2,000	5,10
		<i>6,6*0,8*(0,15+0,06)*2,3</i>		<i>2,550</i>		
19	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	30,600	0,500	15,30
		<i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km</i>				
		<i>12*2,550</i>		<i>30,600</i>		
20	RECYKL.01	Poplatok za likvidáciu recykláciou - betónov	t	1,822	8,000	14,57
		<i>6,6*0,8*0,15*2,3</i>		<i>1,822</i>		
21	RECYKL.02	Poplatok za likvidáciu recykláciou - asfaltov	t	0,729	8,000	5,83
		<i>6,6*0,8*0,06*2,3</i>		<i>0,729</i>		
	827-1	4 POKLADNÉ KONŠTRUKCIE				
22	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku	m3	23,903	28	669,28
		<i>lôžko pod potrubie</i>				
		<i>217,3*1,1*0,10</i>		<i>23,903</i>		
23	998 27-6101	Presun hmôt	t	426,297	9,100	3 879,30
		5 KOMUNIKÁCIE				
24	564261111	Podklad zo štrkopiesku - po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,560	7,000	73,92
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
25	566905111	Vysprav. podkladu po prekopoch pre IS - betónom	m2	10,560	101,000	1 066,56
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
26	631362021	Výstuž betónov zo zváraných sietí	t	0,057	854,000	48,70
		<i>miera vystuženie 5,4kg/m2</i>				
		<i>(6,6*0,8*0,0054*1)*2</i>		<i>0,057</i>		
27	572952112	Vysprav. krytu po prekopoch pre IS - asfalt. betónom AB tr. I., hr. 50-70 mm	m2	10,560	13,200	139,39
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
	827-1	8 KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDENÍ				

28	871 24-1121	Montáž vodovodného potrubia z plastických hmôt v otvorenom výkope z tlakových rúr polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	217,300	2,200	478,060
29	286-R401	Vodovodná rúra HD-PE PE 100 SDR17/PN10 D 110 x 6,6	m	217,300	24,000	5215,200
30	14.21.12	Elektrospojka D110	ks	14,000	51,200	716,800
31	14.25.13	Oblúk 11° D110 s predĺženým ramenom	ks	2,000	148,000	296,000
32	14.25.14	Oblúk 22° D110 s predĺženým ramenom	ks	3,000	171,000	513,000
33	857241121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	16,000	18,000	288,000
34	552520023700	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 10	ks	3,000	69,500	208,500
35	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	3,000	48,200	144,600
36	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	11,800	35,400
37	449160000700	Podzemný hydrant D80 DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 10, materiál: liatina, na potrubie: liatina	ks	3,000	558,000	1 674,000
38	552520064800	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	197,000	197,000
39	552520064900	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	200,000	400,000
40	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	27,100	81,300
41	422210001000	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 80, liatinový, EURO 20 typ 23 - podzemný, PN 10	ks	3,000	134,900	404,700
42	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 65-80 mm, výška 2,0-2,5 m, FRIALEN	ks	3,000	67,200	201,600
43	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 111	ks	3,000	39,600	118,800
44	422210001200	Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver DN 100, liatinový, EURO 20 typ 23 - podzemný, PN 10	ks	3,000	201,500	604,500
45	422710000700	Teleskopická zemná súprava pre uzáver DN 100-150 mm, výška 2,0-2,5 m, FRIALEN	ks	3,000	77,230	231,690
46	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	24,000	144,000
47	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	6,000	23,500	141,000
48	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	44,900	134,700
49	552410000700	Poklop uľitý tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	3,000	61,300	183,900
50	892 24-1111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do 150 mm	m	217,300	1,230	267,28
51	892 37-2111	Zabezpečenie koncov potrubia DN do 300 mm pri tlakových skúškach	ks	2,000	31,000	62,00
52	892 23-3111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 150 mm	m	217,300	2,200	478,06
53	899 72-1111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 200 mm	m	225,000	1,600	360,00
54	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	217,3	0,66	143,42
		9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				
55	PC	Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30 mm 3x2 m v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	ks	1,000	256	256,00
56	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	m	452,600	1,5	678,90
		<i>v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie</i> <i>zábrany s rozšírením o 1,0m okolo výkopu na všetky strany</i> <i>okolo ryhy potrubia</i> <i>(217,3)*2)+(3*2,0)</i> <i>miesto ostrého prepoju</i> <i>(3,0+3,0)*2</i> <i>súčet</i>		<i>440,600</i> <i>12,000</i> <i>452,600</i>		
		Celkom				36 637,18

ROZPOČET

Stavba: Za Kalváriou, časť technická infraštruktúra a komunikácie
Objekt: SO 302 - Vodovodné prípojky
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Zhotoviteľ:
Dátum: apríl 2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	1	ZEMNÉ PRÁCE				
	800-1					
1	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	27,945	12,000	335,34
		<i>hĺbenie rýh pre potrubie DN25</i>				
		<i>34,5*0,6*1,35</i>		<i>27,945</i>		
2	132 20-1209	Príplatok za lepivosť (30% z pol.č.1)	m3	8,384	0,600	5,03
		<i>0,3*27,945</i>		<i>8,384</i>		
3	151 10-1101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	93,150	3,500	326,03
		<i>paženie pre výkop rýh potrubie DN25</i>				
		<i>34,5*2*1,35</i>		<i>93,150</i>		
4	151 10-1111	Odstánenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	93,150	3,000	279,45
		<i>totožný rozsah s položkou č.3</i>		<i>93,150</i>		
5	131 20-1102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	109,688	5,200	570,38
		<i>výkopy jám pre vsakovacie zariadenia</i>				
		<i>vodomerná šachta pre prípojku DN25 (9ks)</i>				
		<i>2,5*2,5*1,95*9</i>		<i>109,688</i>		
6	131 20-1109	Príplatok za lepivosť (30% z pol.č.5)	m3	32,906	0,600	19,74
		<i>0,3*109,688</i>		<i>32,906</i>		
7	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3 (prebytočná zemina)	m3	22,574	3,000	67,72
		<i>prebytočná zemina z pokládky potrubia DN25</i>				
		<i>34,5*0,6*(0,3+0,1+0,025)</i>		<i>8,798</i>		
		<i>prebytočná zemina z pokládky vodomerných šácht (9ks)</i>				
		<i>0,5*0,5*3,14*1,95*9</i>		<i>13,777</i>		
		<i>súčet</i>		<i>22,574</i>		
8	162 50-1105	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m	m3	270,891	0,300	81,27
		<i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km</i>				
		<i>12*22,574</i>		<i>270,891</i>		
9	171 20 - 1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	22,574	0,600	13,54
		<i>totožný rozsah s položkou č.7</i>		<i>22,574</i>		
10	175 10-1101	Obsyp potrubia	m3	6,711	15,000	100,66
		<i>obsyp potrubia DN25</i>				
		<i>(34,5*0,6*(0,3+0,025))-(0,0125*0,0125*3,14*34,5)</i>		<i>6,711</i>		
11	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia	t	11,207	18,000	201,72
		<i>1,67*6,711</i>		<i>11,207</i>		
12	174 10-1002	Spätňý zásep rýh a jám vykpanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	115,058	3,000	345,17
		<i>rozdiel položiek (č.1+č.5) a položky č.9</i>				
		<i>27,945+109,688-22,574</i>		<i>115,058</i>		
	4	POKLADNÉ KONŠTRUKCIE				
	827-1					
13	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku	m3	2,070	29	60,03
		<i>lôžko pod potrubie</i>				
		<i>lôžko pod potrubie DN25</i>				
		<i>34,5*0,6*0,10</i>		<i>2,070</i>		
14	452 31-1141	Podkladná doska z betónu prostého alebo železového triedy C 12/15	m3	2,282	101	230,43
		<i>podkladné betónové šachty</i>				
		<i>vodomerná šachta pre prípojku DN25 (9ks)</i>				
		<i>1,30*1,30*0,15*9</i>		<i>2,282</i>		
15	452 35-1101	Debnenie podkladných konštrukcií	m2	4,563	11	50,19
		<i>vodomerná šachta pre prípojku DN80 (3ks)</i>				
		<i>1,30*1,30*0,15*2*9</i>		<i>4,563</i>		
16	452 36-1115	Výstuž podkladných konštrukcií zo zvarovaných sietí KY50	t	0,082	850	69,81
		<i>miera vystuženie 5,4kg/m2</i>				
		<i>vodomerná šachta pre prípojku DN80 (3ks)</i>				
		<i>1,30*1,30*0,0054*9</i>		<i>0,082</i>		
17	998 27-6101	Presun hmôt	t	47,408	5,500	260,74
	8	KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDENÍ				
	827-1					
18	871 17-1120	Montáž vodovodného potrubia z plastických hmôt v otvorenom výkope	m	34,500	11,000	379,50
		<i>z tlakových rúr polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm</i>				
19	25.21.24	Vodovodná rúra HDPE SDR17/PN10 D 32 x 2,0 mm	m	34,500	2,200	75,90
20	894 42-1112	Osadenie šachty hmotnosti nad 100 do 200kg	ks	9,000	42,000	378,00
21	26.61.11	Dodávka prefabrikovanej VŠ vnútorných rozmerov priemer 1000mm výška 1800 mm	ks	9,000	421,000	3 789,00
22	891 23-1110	Montáž tvaroviek a armatúr DN 25/ 3/4" mm v domovej vodomerovej šachte	ks	90,000	5,500	495,00
23	29.13.12	vodomerová zostava 3/4"	ks	9,000	110,000	990,00
24	29.13.12	prechodová spojka HDPE - závit "PR" D25-1"	ks	18,000	4,300	77,40
25	29.13.12	posúvadlový uzáver 3/4"	ks	18,000	7,700	138,60
26	29.13.12	pozinkovaná závitová redukcia 1"-3/4"	ks	18,000	3,800	68,40
27	29.13.12	filter 3/4"	ks	9,000	10,200	91,80
28	29.13.12	pozinkované skrutkovanie 3/4"	ks	18,000	7,300	131,40
29	892 24-1111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia do 200 mm	m	34,500	2,200	75,90
30	892 37-2111	Zabezpečenie koncov potrubia DN do 300 mm pri tlakových skúškach	ks	2,000	31,000	62,00
31	892 23-3111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 150 mm	m	34,500	2,200	75,90
32	899 72-1111	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	m	34,500	1,600	55,20
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				
33	PC	Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30 mm 3x2 m	ks	1,000	256	256,00
		<i>v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie</i>				

34	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	m	219,000	1,5	328,50
		<i>v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie</i> <i>zábrany s rozšírením o 1,0m okolo výkopu na všetky strany</i> <i>okolo rýhy potrubia</i> <i>(34,5*2)+(3*2,0)</i> <i>vodomerová šachta 9ks</i> <i>(4,0+4,0)*2*9</i> <i>súčet</i>		<i>75,000</i> <i>144,000</i> <i>219,000</i>		
		Celkom				10 485,76

ROZPOČET

Stavba: Za Kalváriu, časť technická infraštruktúra a komunikácie
Objekt: SO 401.A - Rozšírenie verejnej splškovej kanalizácie "A"
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
 Zhotoviteľ:
 Dátum: apríl 2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	1	ZEMNÉ PRÁCE				
	800-1					
1	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	296,010	12,000	3 552,12
		<i>hĺbenie rýh pre potrubie DN300</i>				
		<i>149,5*1,1*1,80</i>		<i>296,010</i>		
2	132 20-1209	Príplatok za lepiivosť (30% z pol.č.1)	m3	88,803	0,600	53,28
		<i>0,3*296,010</i>		<i>88,803</i>		
3	151 10-1101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	538,200	3,500	1 883,70
		<i>paženie pre výkop rýh pre potrubia DN300</i>				
		<i>149,5*2*1,80</i>		<i>538,200</i>		
4	151 10-1111	Odstánenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	538,200	3,000	1 614,60
		<i>totožný rozsah s položkou č.3</i>		<i>538,200</i>		
5	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3 (prebytočná zemina)	m3	115,115	2,000	230,23
		<i>prebytočná zemina z pokládky potrubia DN300</i>				
		<i>149,5*1,2*(0,3+0,3+0,1)</i>		<i>115,115</i>		
6	162 50-1105	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m	m3	1 381,380	0,500	690,69
		<i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km</i>				
		<i>12*115,115</i>		<i>1 381,380</i>		
7	171 20 - 1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	115,115	0,600	69,07
		<i>totožný rozsah s položkou č.5</i>		<i>115,115</i>		
8	175 10-1101	Obsyp potrubia	m3	88,108	15,000	1 321,62
		<i>obsyp potrubia DN300</i>				
		<i>(149,5*1,1*(0,3+0,3))-(0,15*0,15*3,14*149,50)</i>		<i>88,108</i>		
9	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia	t	147,140	24,000	3 531,36
		<i>1,67*88,108</i>		<i>147,140</i>		
10	174 10-1002	Spätný zásep rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	180,895	2,900	524,60
		<i>rozdiel položiek č.1 a č.7</i>				
		<i>296,010-86,040</i>		<i>180,895</i>		
	11	PRÍPRAVNÉ PRÁCE				
11	113107231	Odstánenie krytov nad 200 m2 z bet. prostého, hr. do 150 mm	m2	6,600	4,000	26,40
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
12	113107243	Odstánenie krytov cez 200 m2 živčných, hr. nad 100 do 150 mm	m2	6,600	2,500	16,50
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
13	919735113	Rezanie živčného krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,600	8,000	52,80
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
14	919735123	Rezanie betónového podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,600	8,500	56,10
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km	t	2,550	2,000	5,10
		<i>6,6*0,8*(0,15+0,06)*2,3</i>		<i>2,550</i>		
16	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	30,600	0,500	15,30
		<i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km</i>				
		<i>12*2,550</i>		<i>30,600</i>		
17	RECYKL.01	Poplatok za likvidáciu recykláciou - betónov	t	1,822	8,000	14,57
		<i>6,6*0,8*0,15*2,3</i>		<i>1,822</i>		
18	RECYKL.02	Poplatok za likvidáciu recykláciou - asfaltov	t	0,729	8,000	5,83
		<i>6,6*0,8*0,06*2,3</i>		<i>0,729</i>		
	4	POKLADNÉ KONŠTRUKCIE				
	827-1					
19	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku	m3	16,445	29	476,91
		<i>lôžko pod potrubie</i>				
		<i>lôžko pod potrubie DN300</i>				
		<i>149,5*1,1*0,1</i>		<i>16,445</i>		
20	998 27-6101	Presun hmôt	t	331,324	5,500	1 822,28
	5	KOMUNIKÁCIE				
21	564261111	Podklad zo štrkopiesku - po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,560	7,000	73,92
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
22	566905111	Vysprav. podkladu po prekopoch pre IS - betónom	m2	10,560	101,000	1 066,56
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
23	631362021	Výstuž betónov zo zváraných sietí	t	0,057	850,000	48,47
		<i>miera vystuženie 5,4kg/m2</i>				
		<i>(6,6*0,8*0,0054*1)*2</i>		<i>0,057</i>		
24	572952112	Vysprav. krytu po prekopoch pre IS - asfalt. betónom AB tr. I., hr. 50-70 mm	m2	10,560	35,000	369,60
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
	8	KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDENÍ				
	827-1					
25	871 37-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC (SN12) tesnených gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 300 mm	m	149,500	1,500	224,25
26	25.21.22	Kanalizačná rúra z tvrdého PVC hladká priemeru 315 x 9,2 x 1 000 mm, SN 12	m	149,500	71,200	10 644,40
27	894 41-1121	Zhotovenie šachiet kanalizačných z betónových dielcov výšky vstupu do 2,00 m s obložením dna betónom prostým C 25/30 na potrubie DN nad 200 do 300 mm šachty vetiev dažďovej kanalizácie	ks	5,000	412	2 060,00
28	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betonová prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9 s kapsovým stupadlom	ks	5,000	63,2	316,00
29	26.61.11	Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/4	ks	5,000	8	40,00
30	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betonová rovná TBS-Q.1 100/25/9 s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE	ks	5,000	29	145,00
31	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betonová rovná TBS-Q.1 100/50/9 s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE	ks	5,000	48	240,00

32	26.61.11	Prefabrikované šachtové dno TBZ-Q.1 100/80 Vmax 50	ks	5,000	301,2	1 506,00
33	899 10-4111	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrátane rámu hmotnosti nad 150 kg/kus	ks	5,000	22	110,00
34	28.75.11	Liatinovo - betonový vstupný poklop šachtový BEGU priemeru 600 mm pre zaťaženie 400 kN, dodávka vrátane rámu (s odvetraním)	ks	5,000	176	880,00
35	892 35-1000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia priemeru 300 mm	m	149,500	2,2	328,90
		9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				
36	PC	Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30 mm 3x2 m v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	ks	1,000	258	258,00
37	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	m	305,000	1,5	457,50
		<i>v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie</i> <i>zábrany s rozšírením o 1,0m okolo výkopu na všetky strany</i> <i>okolo ryhy potrubia</i> <i>(149,50*2)+(3*2,0)</i>		<i>305,000</i>		
		Celkom				34 731,66

ROZPOČET

Stavba: Za Kalváriou, časť technická infraštruktúra a komunikácie
Objekt: SO 401.B - Rozšírenie verejnej splškovej kanalizácie "B"
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Zhotoviteľ:
Dátum: apríl 2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	1	ZEMNÉ PRÁCE				
	800-1					
1	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	206,910	12,000	2 482,92
		<i>hĺbenie rýh pre potrubie DN300</i>				
		<i>104,5*1,1*1,80</i>		<i>206,910</i>		
2	132 20-1209	Príplatok za lepiivosť (30% z pol.č.1)	m3	62,073	0,600	37,24
		<i>0,3*206,910</i>		<i>62,073</i>		
3	151 10-1101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	376,200	3,500	1 316,70
		<i>paženie pre výkop rýh pre potrubia DN300</i>				
		<i>104,5*2*1,80</i>		<i>376,200</i>		
4	151 10-1111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m	m2	376,200	3,000	1 128,60
		<i>totožný rozsah s položkou č.3</i>		<i>376,200</i>		
5	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3 (prebytočná zemina)	m3	80,465	2,000	160,93
		<i>prebytočná zemina z pokládky potrubia DN300</i>				
		<i>104,5*1,2*(0,3+0,3+0,15)</i>		<i>80,465</i>		
6	162 50-1105	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m	m3	965,580	0,600	579,35
		<i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km</i>				
		<i>12*80,465</i>		<i>965,580</i>		
7	171 20 - 1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	80,465	0,800	64,37
		<i>totožný rozsah s položkou č.5</i>		<i>80,465</i>		
8	175 10-1101	Obsyp potrubia	m3	61,587	15,000	923,81
		<i>obsyp potrubia DN300</i>				
		<i>(104,5*1,1*(0,3+0,3))-(0,15*0,15*3,14*104,50)</i>		<i>61,587</i>		
9	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia	t	102,850	24,000	2 468,41
		<i>1,67*61,587</i>		<i>102,850</i>		
10	174 10-1002	Spätný zásep rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	126,445	3,000	379,34
		<i>rozdiel položiek č.1 a č.7</i>				
		<i>206,910-80,465</i>		<i>126,445</i>		
	11	PRÍPRAVNÉ PRÁCE				
11	113107231	Odstránenie krytov nad 200 m2 z bet. prostého, hr. do 150 mm	m2	6,600	4,000	26,40
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
12	113107243	Odstránenie krytov cez 200 m2 živčných, hr. nad 100 do 150 mm	m2	6,600	2,500	16,50
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
13	919735113	Rezanie živčného krytu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,600	8,000	52,80
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
14	919735123	Rezanie betónového podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,600	8,500	56,10
		<i>6,6</i>		<i>6,600</i>		
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km	t	2,550	2,000	5,10
		<i>6,6*0,8*(0,15+0,06)*2,3</i>		<i>2,550</i>		
16	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	30,600	0,600	18,36
		<i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km</i>				
		<i>12*2,550</i>		<i>30,600</i>		
17	RECYKL.01	Poplatok za likvidáciu recykláciou - betónov	t	1,822	8,000	14,57
		<i>6,6*0,8*0,15*2,3</i>		<i>1,822</i>		
18	RECYKL.02	Poplatok za likvidáciu recykláciou - asfaltov	t	0,729	8,000	5,83
		<i>6,6*0,8*0,06*2,3</i>		<i>0,729</i>		
	4	POKLADNÉ KONŠTRUKCIE				
	827-1					
19	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku	m3	11,495	29	333,36
		<i>lôžko pod potrubie</i>				
		<i>lôžko pod potrubie DN300</i>				
		<i>104,5*1,1*0,1</i>		<i>11,495</i>		
20	998 27-6101	Presun hmôt	t	231,594	5,500	1 273,77
	5	KOMUNIKÁCIE				
21	564261111	Podklad zo štrkopiesku - po zžutnení hr. 200 mm	m2	10,560	7,000	73,92
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
22	566905111	Vysprav. podkladu po prekopoch pre IS - betónom	m2	10,560	101,000	1 066,56
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
23	631362021	Výstuž betónov zo zváraných sietí	t	0,057	850,000	48,47
		<i>miera vystuženie 5,4kg/m2</i>				
		<i>(6,6*0,8*0,0054*1)*2</i>		<i>0,057</i>		
24	572952112	Vysprav. krytu po prekopoch pre IS - asfalt. betónom AB tr. I., hr. 50-70 mm	m2	10,560	35,000	369,60
		<i>(6,6*0,8)*2</i>		<i>10,560</i>		
	8	KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDENÍ				
	827-1					
25	871 37-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC (SN12) tesnených gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 300 mm	m	104,500	1,500	156,75
26	25.21.22	Kanalizačná rúra z tvrdého PVC hladká priemeru 315 x 9,2 x 1 000 mm, SN 12	m	104,500	71,200	7 440,40
27	894 41-1121	Zhotovenie šachiet kanalizačných z betónových dielcov výšky vstupu do 2,00 m s obložením dna betónom prostým C 25/30 na potrubie DN nad 200 do 300 mm šachty vetiev dažďovej kanalizácie	ks	4,000	412	1 648,00
28	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betónová prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9 s kapsovým stupadlom	ks	4,000	69	276,00
29	26.61.11	Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/4	ks	4,000	8	32,00
30	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/25/9 s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE	ks	4,000	29	116,00
31	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/50/9 s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE	ks	4,000	48	192,00

32	26.61.11	Prefabrikované šachtové dno TBZ-Q.1 100/80 Vmax 50	ks	4,000	331	1 324,00
33	899 10-4111	Osadenie poklopov liatinových alebo oceleových vrátane rámu hmotnosti nad 150 kg/kus	ks	4,000	22	88,00
34	28.75.11	Liatinovo - betonový vstupný poklop šachtový BEGU priemeru 600 mm pre zaťaženie 400 kN, dodávka vrátane rámu (s odvetraním)	ks	4,000	176	704,00
35	892 35-1000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia priemeru 300 mm	m	104,500	2,2	229,90
		9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				
36	PC	Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30 mm 3x2 m v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	ks	1,000	258	258,00
37	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	m	215,000	1,5	322,50
		<i>v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie zábrany s rozšírením o 1,0m okolo výkopu na všetky strany okolo ryhy potrubia (104,50*2)+(3*2,0)</i>		<i>215,000</i>		
		Celkom				25 690,55

ROZPOČET

Stavba: Za Kalváriou, časť technická infraštruktúra a komunikácie
Objekt: SO 402 - Kanalizačné prípojky
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
 Zhotoviteľ:
 Dátum: apríl 2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	800-1	1 ZEMNÉ PRÁCE				
1	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3 <i>hĺbenie rýh pre potrubie DN150 29,5*1,1*1,35</i>	m3	43,808	12,000	525,69
				<i>43,808</i>		
2	132 20-1209	Príplatok za lepiivosť (30% z pol.č.1) <i>0,3*43,808</i>	m3	13,142	0,600	7,89
				<i>13,142</i>		
3	151 10-1101	Zriadenie paženía a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m <i>paženie pre výkop rýh pre potrubia DN150 29,5*2*1,35</i>	m2	79,650	3,500	278,78
				<i>79,650</i>		
4	151 10-1111	Odstánenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m <i>totožný rozsah s položkou č.3</i>	m2	79,650	3,000	238,95
				<i>79,650</i>		
5	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3 (prebytočná zemina) <i>prebytočná zemina z pokládky potrubia DN150 29,5*1,1*(0,3+0,15+0,10)</i>	m3	17,848	5,500	98,16
				<i>17,848</i>		
6	162 50-1105	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m <i>odvoz na skládku do vzdialenosti 12km 12*17,848</i>	m3	214,170	0,500	107,09
				<i>214,170</i>		
7	171 20 - 1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3 <i>totožný rozsah s položkou č.5</i>	m3	17,848	0,800	14,28
				<i>17,848</i>		
8	175 10-1101	Obsyp potrubia <i>obsyp potrubia DN150 (29,5*1,1*(0,150+0,3))-(0,075*0,075*3,14*29,5)</i>	m3	14,081	15,000	211,22
				<i>14,081</i>		
9	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia <i>1,67*14,081</i>	t	23,516	24,000	564,38
				<i>23,516</i>		
10	174 10-1002	Spätný zásep rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3 <i>rozdiel položiek č.1 a č.7 43,808-17,848</i>	m3	25,960	3,000	77,88
				<i>25,960</i>		
	827-1	4 POKLADNÉ KONŠTRUKCIE				
11	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku <i>lôžko pod potrubie DN150 29,5*1,1*0,10</i>	m3	3,245	29	94,11
				<i>3,245</i>		
12	998 27-6101	Presun hmôt	t	52,072	5,500	286,40
		8 KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDEŇÍ				
	827-1					
13	871 35-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 150 mm	m	29,500	1,500	44,25
14	25.21.22	Kanalizačná rúra z tvrdého PVC hladká priemeru 160 x 4,7 x 1 000 mm, SN 8	m	29,500	14,500	427,75
15	894 41-1121	Zhotovenie šachiet kanalizačných z betonových dielcov výšky vstupu do 2,00 m s obložením dna betónom prostým C 25/30 na potrubie DN nad 200 do 300 mm šachty vetiev dažďovej kanalizácie	ks	9,000	412	3 708,00
16	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betonová prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9 s kapsovým stupadlom	ks	9,000	69	621,00
17	26.61.11	Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/4	ks	9,000	8	72,00
18	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betonová rovná TBS-Q.1 100/25/9 s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE	ks	9,000	29	261,00
19	26.61.11	Prefabrikovaná šachtová skruž betonová rovná TBS-Q.1 100/50/9 s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE	ks	9,000	48	432,00
20	26.61.11	Prefabrikované šachtové dno TBZ-Q.1 100/60 Vmax 40	ks	9,000	331	2 979,00
21	899 10-4111	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrátane rámu hmotnosti nad 150 kg/kus	ks	9,000	22	198,00
22	28.75.11	Liatinovo - betonový vstupný poklop šachtový BEGU priemeru 600 mm pre zaťaženie 400 kN, dodávka vrátane rámu (s odvetraním)	ks	9,000	174	1 566,00
23	892 35-1000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia priemeru 300 mm	m	29,500	2,2	64,90
		9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				
24	PC	Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30 mm 3x2 m v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie	ks	1,000	258	258,00
25	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie <i>v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie zábrany s rozšírením o 1,0m okolo výkopu na všetky strany okolo rýh potrubia (29,5*2)+(3*2,0)</i>	m	65,000	1,5	97,50
				<i>65,000</i>		
		Celkom				13 234,21