

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Dom smútku

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Stavebné práce malá sieň	30 075,09	0,00		0,00		30 075,09
Čelkom bez DPH	30 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,09
DPH 20% z	30 075,09					6 015,02
DPH 0% z	0,00					0,00
Čelkom v EUR						36 090,11

Krycí list stavby

Stavba Dom smútku																																																																																																										
				Miesto:																																																																																																						
				Ks:																																																																																																						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa																																																																																																						
Odberateľ: Obec Bobrov																																																																																																										
IČO:		DIČ:																																																																																																								
Projektant:																																																																																																										
IČO:		DIČ:																																																																																																								
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.																																																																																																										
IČO: 50726773		DIČ: 2120439640																																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th>B</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td>9851,84</td><td>0</td><td>9851,84</td><td>7 Ostatné náklady stavby</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td>12 860,61</td><td>5 362,64</td><td>18 223,25</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td>2 000,00</td><td>0,00</td><td>2 000,00</td><td>8 Kompletačná činnosť</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9 HZS</td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td>30 075,09</td><td>10 Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>C</td><td colspan="2">VRN</td><td></td><td>D</td><td>VRN</td></tr><tr><td>11</td><td colspan="2">Zariadenie staveniska</td><td>0,00</td><td>16</td><td>Sťažené podmienky dopravy</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="2">Sťažené výrobné podmienky</td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti</td></tr><tr><td>13</td><td colspan="2">Prevádzkové vplyvy</td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td></tr><tr><td>14</td><td colspan="2"></td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td colspan="2"></td><td></td><td>20 Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td rowspan="5"></td><td>E</td><td colspan="2">Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčtet riadkov 6,10,20</td><td>30 075,09</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 20% z</td><td>6 015,02</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td>36 090,11</td></tr><tr><td colspan="2">F</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		1	HSV	9851,84	0	9851,84	7 Ostatné náklady stavby	2	PSV	12 860,61	5 362,64	18 223,25		3	MONT	2 000,00	0,00	2 000,00	8 Kompletačná činnosť	4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS	5	VN	0,00	0,00	0,00		6	Spolu		30 075,09	10 Spolu	0,00	C	VRN			D	VRN	11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	14				19		15				20 Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár			E	Celkové náklady		21	Súčtet riadkov 6,10,20	30 075,09	22	DPH 20% z	6 015,02	23	DPH 0% z	0,00	24	Spolu v EUR	36 090,11	F				
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																						
1	HSV	9851,84	0	9851,84	7 Ostatné náklady stavby																																																																																																					
2	PSV	12 860,61	5 362,64	18 223,25																																																																																																						
3	MONT	2 000,00	0,00	2 000,00	8 Kompletačná činnosť																																																																																																					
4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS																																																																																																					
5	VN	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
6	Spolu		30 075,09	10 Spolu	0,00																																																																																																					
C	VRN			D	VRN																																																																																																					
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy																																																																																																					
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti																																																																																																					
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava																																																																																																					
14				19																																																																																																						
15				20 Spolu	0,00																																																																																																					
Projektant,rozpočtár			E	Celkové náklady																																																																																																						
			21	Súčtet riadkov 6,10,20	30 075,09																																																																																																					
			22	DPH 20% z	6 015,02																																																																																																					
			23	DPH 0% z	0,00																																																																																																					
			24	Spolu v EUR	36 090,11																																																																																																					
F																																																																																																										
Odberateľ			Dodávateľ																																																																																																							

Rozpočet Dom smútku / Stavebné práce malá sieň

Odberteľ: Obec Bobrov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Dátum:

Zákazka Dom smútku

Objekt Stavebné práce malá sieň

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	273351217	Debnenie základových dosiek tradičné - zhotovenie	m2	1,120	26,30	0,00	29,46	0,004	0,005	0,000
	2	ZÁKLADY			29,46	0,00	29,46		0,010	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
312/A 1	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého triedy C25/30 hrúbky do 100 mm	m2	134,000	15,63	0,00	2 094,42	0,220	29,524	0,000
321/A 1	451311521	Podklad pod dlažbu z betónu C 25/30 hrúbky do 150 mm	m2	12,450	23,50	0,00	292,58	0,338	4,204	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 387,00	0,00	2 387,00		33,730	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611461216	BAUMIT Základný penetračný náter pod vnútorné omietky stropov Baumit Grund ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m2	15,000	2,30	0,00	34,50	0,000	0,007	0,000
11/A 1	611461242	BAUMIT Vnútorná omietka stropov Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	15,000	10,56	0,00	158,40	0,007	0,099	0,000
11/A 1	612465114	Baumit Základný náter pod omietky vnútorných stien Baumit Grund regulátorom nasiakavosti	m2	64,000	1,89	0,00	120,96	0,000	0,002	0,000
11/A 1	612465135	BAUMIT Vnútorná omietka stien vápenno-cementová jadrová strojová, strojové miešanie, nanášanie ručné, hrúbka 20 mm	m2	64,000	9,87	0,00	631,68	0,017	1,075	0,000
11/A 1	612465242	BAUMIT Vnútorná omietka stien Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	64,000	9,26	0,00	592,64	0,006	0,403	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, stropov maltou Baumit Baukleber so sklotextilnou mriežkou Baumit Starter	m2	79,000	4,56	0,00	360,24	0,003	0,228	0,000

Rozpočet Dom smútku / Stavebné práce malá sieň

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	632477205	Samonivelizačná podlahová hmota Baunit Nivello Quattro hrúbky 5 - 10 mm	m2	21,750	12,54	0,00	272,75	0,016	0,341	0,000
R/RE	611422431R00	Vyspravenie rýh, prestupov, omietok maľby po prácach ZTI - komplet	kpl	1,000	200,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	611422431R01	Vyspravenie rýh, prestupov, omietok maľby po prácach Elektro - komplet	kpl	1,000	200,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
14/C 1	632902211	Penetrácia betónového povrchu podlahy náterom Baunit Grund	m2	21,750	1,50	0,00	32,63	0,001	0,013	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 603,80	0,00	2 603,80		2,170	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	134,000	2,66	0,00	356,44	0,002	0,205	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m - po búračkách	m2	134,000	2,56	0,00	343,04	0,000	0,007	0,000
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb kamenných, hrúbky 20 mm	m2	134,000	6,32	0,00	846,88	0,000	0,000	0,000
13/B 1	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, škvarebetón hrúbky do 100 mm plochy nad 4 m2	m3	13,400	78,32	0,00	1 049,49	0,000	0,000	21,440
13/B 1	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	4,000	3,54	0,00	14,16	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978011111	Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových s rozsahom do 10 % - záseky	m2	79,000	3,20	0,00	252,80	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059511	Odsekanie s odobratím sokla z obkladačiek vnútorných do 150 mm	m	95,900	4,23	0,00	405,66	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059531	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	2,250	5,63	0,00	12,67	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,530	13,56	0,00	359,75	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	26,530	8,00	0,00	212,24	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 853,13	0,00	3 853,13		0,210	21,440
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre murované budovy výšky do 6 m	t	42,357	23,10	0,00	978,45	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			978,45	0,00	978,45		0,000	0,000

Rozpočet Dom smútku / Stavebné práce malá sieň

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			9 851,84	0,00	9 851,84		36,120	21,440
		Práce PSV								
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 1	721110108	ZTI zariadenie predmety WC, umyvadlo, batéria	súbor	1,000	700,00	0,00	700,00	0,041	0,041	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			700,00	0,00	700,00		0,040	0,000
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763133310	Zavesený podhlád na oceľovej podkonštrukci bez teplej izolácie v jednej úrovni s opláštením sadrokartónovou doskou GKBI 12,5 mm	m2	134,000	35,21	0,00	4 718,14	0,014	1,893	0,000
	763	DREVOSTAVBY			4 718,14	0,00	4 718,14		1,890	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661351	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracieho výťahového šírky do 0,8 m	kus	4,000	16,73	0,00	66,92	0,000	0,000	0,000
S/S90	6116303010	Dodávka dverí (drevený rám s dutinkovou drevotrieskovou výplňou obklad HDF doskami) s laminátovou povrchovou úpravou	kus	4,000	0,00	134,96	539,84	0,018	0,072	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			66,92	539,84	606,76		0,070	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767611231	Montáž a dodávka jednoduchého okna	kus	2,000	250,00	0,00	500,00	0,001	0,002	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			500,00	0,00	500,00		0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771445121	Montáž soklíkov rovných výšky 10 cm z keramických dlaždíc gress do tmelu	m	95,900	8,23	0,00	789,26	0,001	0,058	0,000
771/A 1	771576014	Montáž podláh z keramických dlaždíc gress 30 x 30 cm do flexibilného tmelu	m2	134,000	26,50	0,00	3 551,00	0,005	0,632	0,000
S/S70	5976412700	Dlaždice , mrazuvzdorné 1 A 600 x 600 x 10 mm	M2	150,760	0,00	30,00	4 522,80	0,020	3,015	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			4 340,26	4 522,80	8 863,06		3,710	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								

Rozpočet Dom smútku / Stavebné práce malá sieň

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 2	781445037	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek 30 x 20 cm do tmelu, škárovanie bielym cementom	m2	11,250	26,50	0,00	298,13	0,004	0,039	0,000
S/S70	5976582100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300 x 200 Ila	M2	12,000	0,00	25,00	300,00	0,021	0,252	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			298,13	300,00	598,13		0,290	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783124120	Náter oceľovej konštrukcie zárubne syntetický dvojnásobný	ks	5,000	23,00	0,00	115,00	0,000	0,001	0,000
	783	NÁTERY			115,00	0,00	115,00		0,000	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784452251	Maľba dvojnásobná z maliarskych zmesí (Primalex Fortissimo), interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	517,600	3,00	0,00	1 552,80	0,000	0,186	0,000
784/A 1	784452261	Maľba základná jednonásobná z maliarskych tekutých zmesí (Primalex univerzálna penetrácia) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	517,600	1,10	0,00	569,36	0,000	0,052	0,000
	784	MALBY			2 122,16	0,00	2 122,16		0,240	0,000
		Práce PSV			12 860,61	5 362,64	18 223,25		6,240	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	21050103111	Elektroinštalácia, zásuvky, svietidla, kabeláž	súbor	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 000,00	0,00	2 000,00		0,000	0,000
		Montážne práce			2 000,00	0,00	2 000,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			24 712,45	5 362,64	30 075,09		42,360	21,440